



PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1: 100



LEGENDA:

PROJEKTOWANE URZĄDZENIA:

- 1 zestaw zabawowy
2 huśtawka "bocianie gniazdo"
3 drabinka pozioma
4 piaskownica 2,0x2,0m
5 karuzela tarczowa z podłogą
6 wałka pojed. siedziska podwójne
7 tablica z regulaminem
8 ławka z oparciem
9 kosz na śmieci
10 tablica informacyjna (na ogrodzeniu)

- chodniki z kostki betonowej gr. 6cm
nawierzchnia bezpieczna - rozdrobniona kora gr. 30cm
strefy bezpieczeństwa dla przyjętych urządzeń
powierzchnia zieleni naturalnej

16,50 3,00
odległość od osi A (m)
odległość od osi B (m)

zalecane fundamenty betonowe pod projektowane urządzenia z betonu C20/25(B25), średnica 40cm, głęb. posadowienia 1,0m góra zakończona stożkowo, na głębok. 20cm poniżej gruntu

J o l a n t a L e n k i e w i c z B u d o w n i c t w o O g ó l n e		
Obiekt:	PLAC ZABAW W RAKSZAWIE, DZIAŁKA NR EWID. 1858/1, OBRĘB 104	data oprac. 08.2018
Temat:	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY DOMU LUDOWYM W RAKSZAWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 1858/1, OBRĘB 104 RAKSZAWA	skala 1: 100
tytuł rysunku:	PLAN SYTUACYJNY	
projektant:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr. proj. nr A-01/02	Nr rys. 2
opracow.:	mgr inż. Jolanta Lenkiewicz upr. bud. AN/8346/402/82	