



OGRODZENIE NA COKOLE BETONOWYM - WIDOK OD STRONY PLACU ZABAW

SKALA 1: 100



OGRODZENIE BEZ COKOŁU I FURTKA

SKALA 1: 100



Uwaga:

- długość ogrodzenia na cokole żelbetowym wynosi około 23,0m
- podaną długość ogrodzenia zweryfikować na budowie, na etapie realizacji, po wytyczeniu elementów zagospodarowania, dokonując niezbędnych pomiarów w terenie
- pozostałe ogrodzenie wykonać bez cokołu, na słupkach obetonowanych, z obrzeżem 6x20cm układanym w gruncie pomiędzy słupkami, góra obrzeża równo z poziomem terenu
- ogrodzenie stalowe panelowe 2V, wys. 153cm, ocynk. i malow. proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
- góra ogrodzenia zakończona poziomym drutem tak, aby powyżej nie wystawały końcówki drutów pionowych

<div> <div>J o l a n t a</div> <div>L e n k i e w i c z</div> <div>B u d o w n i c t w o</div> <div>O g ó l n e</div> </div>		
Obiekt:	PLAC ZABAW W RAKSZAWIE, DZIAŁKA NR EWID. 1858/1, OBRĘB 104	data oprac. 08.2018
Temat:	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY DOMU LUDOWYM W RAKSZAWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 1858/1, OBRĘB 104 RAKSZAWA	s k a l a 1: 100
tytuł rysunku:	OGRODZENIE PLACU ZABAW	Nr rys. 4
projektant:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr. proj. nr A-01/02	
opracow.:	mgr inż. Jolanta Lenkiewicz upr. bud. AN/8346/402/82	