


PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50



- 2
- płyty tarasowe betonowe gr. 4cm
  - podsypka cem.-piask. gr. 6cm
  - kruszywo łam. (0-31,5mm) gr. 5cm
  - kruszywo łam. (31,5-63mm) gr. 15cm
  - warstwa pospółki drogowej gr. 40cm

- 3
- kostka brukowa betonowa gr. 6cm
  - podsypka cem.-piask. gr. 4cm
  - kruszywo łam. (0-31,5mm) gr. 5cm
  - kruszywo łam. (31,5-63mm) gr. 15cm
  - warstwa pospółki drogowej gr. 40cm

J o l a n t a L e n k i e w i c z B u d o w n i c t w o O g ó l n e		
Obiekt:	ALTANA REKREACYJNA NA DZIAŁCE NR 6639/3, OBRĘB 104 RAKSZAWA	data oprac. 05.2018
Temat:	BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ W RAKSZAWIE	Nr rys. 3
architekt.	NA DZIAŁCE NR EWID. GRUNTU 6639/3, OBRĘB 104 RAKSZAWA	skala 1:50
tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ A-A	
projektant:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr. proj. nr A-01/02	
opracow.:	mgr inż. Jolanta Lenkiewicz upr. bud. AN/8346/402/82	